



ORÇAMENTO 0044/2024

A/C Prefeitura Imigrante
Imigrante – RS

Apresentamos proposta para ponte metálica galvanizada a fogo 28x1,50x1,50:

- Fabricação de duas laterais de guarda corpo de 28 metros de comprimento por 1,50 de altura, fabricados com viga modelo perfil caixa de 150x120x2,25; treliçado lateral em perfil “U” 50x100x50x2,55; fechamento para proteção em módulos com cantoneira 1”x1/8” e tela soldada 50x150x2,25;

- Fabricação de uma base de 28 metros de comprimento por 1,50 de largura, fabricados com viga modelo perfil caixa de 150x120x2,25; Travessas da base diagonais e montantes em perfil “U” 60x120x2,25; Chapa para revestimento do piso em modelo xadrez antiderrapante com espessura de 1/8”.

- Fabricação de 2 chumbadores para concretar junto a viga com barras rosçadas de 1” galvanizada.

- Estrutura toda galvanizada a fogo, pintada com fundo e tinta PU, nas três cores do município. Solda será feito sendo somente se for necessário. Duas mãos de fundo e duas mãos de tinta acabamento.

- Reforma das rampas e das cabeceiras para apoio da rampa.

- Valor total da cobertura R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

Observações:

- Instalação por conta da contratada.
- Frete para as estruturas por conta da contratada.
- Guincho para içamento das estruturas por conta da contratada.
- Prazo de início e fim da obra 60 dias após o fechamento do contrato.
- Parte civil por conta da contratante.

Orçamento com validade de 15 dias a contar da data do orçamento;

Atenciosamente.

Vanderlei Frey

Teutônia 20 de maio 2024.